



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACS POLID. C. HISTÓRICO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN ACS									
D44EB090	MI TUB. COBRE 18 x 16 mm, SECUNDARIO MI. Tubería cobre rígido de 18 x 16 mm de diámetro exterior x interior, incluso puesta a punto de soldadura dura o blanda según corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y pequeño material, aislada con coquilla de Armaflex SH9/22, medida la unidad ejecutada, totalmente montada, probada y funcionando.								
	CONEXIÓN A VÁLVULA TERMOSTÁTICA	9	1,33			11,97			
	Tubería de Cu 16x18 AF para conexión desde válvula corte hasta válvulas	8	5,00			40,00			
							51,97	8,31	431,87
D44DF240N	Ud VÁLVULA DE TRES VÍAS, 3/4" Ud. Válvula rotativa de tres vías mezcladora o diversora, conexión rosca gas hembra 3/4", presión estática máxima 10 bar., accesorios y parte proporcional de pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.								
	Vestuarios	9				9,00			
							9,00	89,34	804,06
	TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN ACS.....								1.235,93



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACS POLID. C. HISTÓRICO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL									
D35AC001	M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, lijado y emplastecido.								
	Vestuarios	8	21,00				168,00		
							168,00	4,24	712,32
10TET00003	m2 TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. CAÑAS Techo continuo de plancha de escayola lisa con fijación de cañas, incluso p.p. de remate con paramentos. Medida la superficie ejecutada. Instalación de trampilla de registro de acero galvanizado lacado en color blanco, de 400x400 mm, formada por marco y puerta con llave								
	Vestuarios	8	20,00				160,00		
							160,00	13,48	2.156,80
PN001	UD TRAMPILLA DE REGISTRO DE ACERO GALVANIZADO 400X400 LLAVE Y MARCO Suministro y montaje de trampilla de registro de acero galvanizado lacado en color blanco, de 400x400 mm, formada por marco y puerta con llave, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.								
	Vestuarios	9					9,00		
							9,00	31,90	287,10
TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL.....									3.156,22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACS POLID. C. HISTÓRICO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD									
015	ud PARTIDA SEGURIDAD E HIGIENE								
	PARTIDA PARA SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.								
	Total cantidades alzadas						1,00		
							1,00	316,00	316,00
	TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.....								316,00
	TOTAL.....								4.708,15



RESUMEN DE PRESUPUESTO

ACS POLID. C. HISTÓRICO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	INSTALACIÓN ACS.....	1.235,93	26,25
02	OBRA CIVIL.....	3.156,22	67,04
03	SEGURIDAD Y SALUD.....	316,00	6,71
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		4.708,15	
	13,00% Gastos generales.....	612,06	
	6,00% Beneficio industrial.....	282,49	
	SUMA DE G.G. y B.I.	894,55	
	21,00% I.V.A.....	1.176,57	
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA		6.779,27	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		6.779,27	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CADIZ, a 28 de octubre de 2016.

El promotor

La dirección facultativa