INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ

Departamento de Gestión Administrativa.
Avda. José León de Carranza, s/n
11011 - Cádiz
Tfnos.: 956 263511
956 263203
Fax: 956 263006

contratacion.imd@cadiz.es
http://deporte.cadiz.es

Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
Expte. Nº: 2018/006

CONTRATO

En la ciudad de Cádiz, el día 16 de octubre de 2018 comparecen

D. José Mª González Santos, con DNI 44.040.416-Q, Presidente del Instituto Municipal del Deporte, actuando en nombre y representación de éste con CIF Q-1100598-J, conforme a lo dispuesto en el art. 14, apartado a), del vigente Estatuto del Instituto Municipal del Deporte.

De otra Don Nael López Bejarano, con DNI 75.817.324-D, con domicilio a efecto de notificación en Ctra. Camposoto, 31 – Esc. Izq. – 1º D – C.P. 11100 San Fernando (Cádiz), actuando en nombre y representación de la empresa M&C Mantenimientos Construcciones Bejarano.

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

Antecedentes:

-Aprobado por Resolución de la Presidencia del IMD, con fecha 11 de septiembre de 2018, el inicio de expediente y los pliegos de cláusulas técnicas y administrativas que han de regir la contratación del Proyecto de impermeabilización de cubierta, Obras de Seguridad y Mobiliario del Pabellón Francisco Blanca.

-Publicado con fecha 13 de septiembre de 2018, en el perfil del contratante del Instituto Municipal del Deporte, el anuncio de contratación.

- Comprobado que se han presentado las siguientes ofertas a la referenciada licitación, y que cumplen con lo estipulado en los pliegos de cláusulas técnicas y administrativas aprobados:

M&C BEJARANO/ 29.500,00 € sin IVA/ 35.695,00 € con IVA.

REM SERVICIOS INTEGRALES S.L./ 31.535,28 € sin IVA/ 38.157,68 € con IVA.

JMR CONSTRUCCIONES/ 35.617,87 € sin IVA/ 43.097,62 € con IVA.

- Informe Técnico de fecha 21/09/18 en el que se propone que se adjudique a la empresa M&C BEJARANO.

- Resolución de fecha 27 de septiembre de 2018 del Presidente del IMD aprobando la adjudicación del contrato menor del Proyecto de impermeabilización de cubierta, Obras de Seguridad y Mobiliario del Pabellón Francisco Blanca, a la empresa M&C BEJARANO, por un precio de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (35.695,00 €), IVA incluido, por ser la oferta más ventajosa.

El Gerente
Fdo. Eduardo Palomo Moreno
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ

Departamento de Gestión Administrativa.
Avda. José León de Carranza, s/n
11011 - Cádiz
Tfnos.: 956 263511
956 263203
Fax: 956 263006

contratacion.imd@cadiz.es
http://deporte.cadiz.es

Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
Expte. Nº: 2018/006

Ambas partes se reconocen capacidad para celebrar el presente contrato, con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

1. M&C BEJARANO, adjudicataria de la obra, se compromete a ejecutar la misma, con sometimiento a la memoria valorada, que ha servido de base a la licitación, y que se incorpora a este contrato como anexo I.

2. M&C BEJARANO percibirá como contraprestación total por la ejecución de la obra, la cantidad de 29.500,00 €, más 6.195,00 € correspondiente al IVA, al 21/%, lo que hace un total, incluido IVA, de 35.695,00 € que percibirá al finalizar la obra correctamente, según informe evacuado por el técnico municipal.

3. El plazo de ejecución de la obra será desde un mes a contar desde la firma del acta de replanteo.

4. Todo el daño que pueda producirse a persona o bienes como consecuencia de la preparación o ejecución de la obra, será responsabilidad exclusiva de la adjudicataria.

5. En lo no previsto en el presente contrato regirá lo dispuesto en los pliegos de condiciones de ejecución de obra, también en lo dispuesto en la Ley de 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y supletoriamente por el resto de las disposiciones administrativas y civiles.

Como prueba de su conformidad, lo firman ambas partes, en el lugar y fecha al principio señalados.

El Gerente
Fdo. Eduardo Palomo Moreno

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

El Presidente del IMD,

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Fdo.: José Mª. González Santos

En representación de M&C BEJARANO,

Fdo.: Nael López Bejarano.

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) | Tlf.: 678 69 06 22

El Gerente
Fdo. Eduardo Palomo Moreno
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DE CADIZ
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CADIZ

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA								
01.01	**m Impermeabilización de canalón**								
	Limpieza y lijado de la superficie. Aplicación de imprimación para soportes metálicos y colocación de una banda de butilo en encuentros entre chapas. Aplicación de membrana de poliuretano alifático con rendimiento de 1,5kg/m2.								
	Cubierta alta	2	45,00			90,00			
	Cubierta baja	1	40,00			40,00			
							130,00	30,05	3.906,50
01.02	**m2 Impermeabilización de encuentro entre paneles**								
	Limpieza y lijado de la superficie. Aplicación de imprimación para soportes metálicos y colocación de una banda de butilo en encuentros entre chapas. Aplicación de membrana de poliuretano alifático con rendimiento de 1,5kg/m2.								
	Cubierta alta	2	45,00			90,00			
	Cubierta baja	1	38,00			38,00			
							128,00	36,60	4.684,80
	TOTAL CAPÍTULO 01 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA.....								**8.591,30**

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nazi López Bejarano
NIF: 75.817.324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1º D
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

El Gerente
Eduardo Galán Moreno

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CADIZ
SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA DE CÁDIZ

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA								
02.01	**ud Escala metálica galvanizada de dos tramos para ecceso a cubierta**								
	Escala vertical para acceso a cubierta realizada con cuadradillos 30,3 y 40,3 de acero galvanizado en frio en dos recorridos, un primer recorrido anclado al pilar existente compuesto por un primer tramo recogible sobre un segundo tramo fijo con cierre de seguridad y aros de protección, y un segundo recorrido exterior anclado a fachada con barandillas elevadas sobre la cubierta 1,00m, según croquis. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada.								
	Total cantidades alzadas						1,00		
							1,00	3.050,00	3.050,00
02.02	**m Barandilla galvanizada metálica autoportante**								
	Barandilla con galvanización en caliente (precio aparte) según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido por inmersión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450º aproximadamenteautoportante, en acero laminado formada por tubulares de 40x40x3 mm, pasamanos, tubular intermedio diam. 40,3 y plataforma trasera para apoyo de contrapeso formada por tubulares cuadrados 40x40,3 incluso pequeño material y puesta en obra. Medida la longitud colocada.								
			1	50,00		50,00			
			2	2,00		4,00			
			1	1,80		1,80			
			2	2,00		4,00			
			1	7,20		7,20			
			1	16,20		16,20			
			1	1,80		1,80			
			1	9,00		9,00			
			1	2,00		2,00			
							96,00	74,63	7.164,48
02.03	**ud Contrapeso de barandilla**								
	Contrapeso formado por doble bloque de hormigón 40x25x20 relleno de hormigón en masa y cosidos mediante armadura en U diam. 6 colocados sobre plataforma de la barandilla metálica. Medida la unidad ejecutada.								
			1	52,00		52,00			
							52,00	12,26	637,52
02.04	**m Señalización pintura clorocaucho en cubierta**								
	Marcado mediante línea de 10 cm de ancho, de pintura al clorocaucho en franjas de colores amarillo y negro, acabado semibrillante. Medida la longitud ejecutada.								
			1	23,54		23,54			
			2	12,08		24,16			
			2	11,60		23,20			
			1	29,04		29,04			
			1	14,04		14,04			
			1	9,00		9,00			
			1	12,50		12,50			
							135,48	7,25	982,23
02.05	**kg Galvanizado en caliente**								
	Recubrimiento de Galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido por inmersión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450º aproximadamente. Está constituido por varias capas de aleaciones zinc-hierro de elevada adherencia y dureza, recubiertas a su vez por una capa externa de zinc puro, que proporcionan una protección integral de gran eficacia y elevada duración a toda la superficie de la pieza (incluidas las superficies internas y partes huecas), debido al efecto de protección catódica que proporciona el zinc y las aleaciones zinc-hierro al acero. El espesor mínimo del recubrimiento será de 45 micras, para espesores menores a 3 mm., según la norma UNE-EN ISO 1461.								
			1	2.500,00		2.500,00			
							2.500,00	1,20	3.000,00

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 76 817 324 - D
Ctra. Campoalto, 31 - Esc. Izq. 1º B
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

El Gerente
Fdo. Eduardo Palomo Moreno
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ
ENCARGO AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 02 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA.....								14.834,23

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 670 69 06 22

El Gerente

Fdo. Eduardo Palomo Moreno

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 MOBILIARIO								
03.01	**ud Mampara modular melamina**								
	Partición desmontable en L de 2,60m de altura formada por mampara modular mixta, con paneles de tablero aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en melamina, fijados mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles horizontales empotradas en panel con perfil de PVC de 10 mm, y cámara entre paneles rellena con lana de roca, vidrio laminar de seguridad 6+6 transparente incluso puerta del mismo material y ventana corredera en uno de los paños de vidrio. Medida la superficie ejecutada.								
		1	2,50		2,60	6,50			
		1	2,25		2,60	5,85			
							12,35	189,23	2.336,99
03.02	**m Horquillas acero INOX**								
	Horquillas de acero compuestas por tubo inoxidable 50 MM. de diámetro tipo 361 BRILLO, ancladas mecánicamente al pavimento, con un desarrollo aproximado de 7m incluso puerta de doble hoja tipo banderola abatible manualmente situada entre horquillas. Medida la longitu ejecutada.								
		1	0,88			0,88			
		1	1,23			1,23			
		1	1,40			1,40			
							3,51	216,91	761,35
03.03	**ud Puertas 2 banderolas interacción manual**								
	Juego de 2 banderolas (tipo comercio) cromadas, con medidas de 80cm cada una(160cm las dos) alto 100cm, con señal de prohibición y flecha de paso, incluso fijación al pavimento.								
	Total cantidades alzadas						1,00		
							1,00	450,00	450,00
03.04	**ud Vinilo decorativo**								
	Vinilo decorativo en color corporativo con logotipo del IMD y denominación del pabellón sobre vinilo blanco existente de dimensiones aprox. 3,00x2,65m								
	Total cantidades alzadas						1,00		
							1,00	380,00	380,00
	TOTAL CAPÍTULO 03 MOBILIARIO.....								3.928,34

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

El Gerente
Fdo. Eduardo Palomo Moreno

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 04 RECOGIDA AGUA PLAZA DE LA AMANTE								
04.01	**m Rejilla con tapa de acero galvanizado**								
	Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y 170 mm de altura, con rejilla cuadriculada de acero galvanizado clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.								
		4				4,00			
							4,00	153,35	613,40
04.03	**m Acometida**								
	Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.								
		1	3,00			3,00			
							3,00	70,97	212,91
04.04	**m2 Murete 1/2 pie de ladrillo enfoscado y pintado**								
	Murete de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, enfoscado a ambas caras y pintado con pintura plástica lisa.								
		1	1,25		0,50	0,63			
							0,63	45,13	28,43
04.06	**m2 Reposición de acerado**								
	Reposición de la solería y solera demolida para la acometida de la rejilla.								
		3				3,00			
							3,00	30,00	90,00
04.05	**m2 Demolición de pavimento y solera**								
	Demolición de pavimento y solera continúa de hormigón de 10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
		3				3,00			
							3,00	10,00	30,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 RECOGIDA AGUA PLAZA DE LA AMANTE.....								974,74

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

El Gerente
Fdo. Eduardo Palomo Moreno

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05 PINTURA								
05.01	**m2 Pintura pétrea lisa exterior**								
	Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.								
		1	32,00		1,80	57,60			
		1	2,50		1,80	4,50			
		1	12,00		1,80	21,60			
							83,70	4,54	380,00
05.02	**m2 Pintura plástica interior**								
	Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.								
	Adecentamineto interior	1	100,00			100,00			
							100,00	4,03	403,00
	TOTAL CAPÍTULO 05 PINTURA								**783,00**

ANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1°D
1100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

El Gerente
Pedro Eduardo Palomo Moreno

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS								
06.01	ud Gestión de residuos								
	Unidad correspondiente al presupuesto de gestión de residuos de construcción y demolición en base al EGR existente en proyecto incluyendo separación, transportes de material a vertedero autorizado y canon de vertido, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 .								
	Total cantidades alzadas						1,00		
							1,00	220,75	220,75
	TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								220,75

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 29

El Gerente
Fdo. Eduardo Palomo Moreno

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD								
07.01	**ud Seguridad y salud**								
	Unidad correspondiente a seguridad y salud en base al EBSS de proyecto, incluyendo todas las medidas de protección individual y colectiva, señalización, servicios de bienestar, formación de los trabajadores, vigilancia de la salud, limpieza y conservación, etc, necesarios para el desarrollo de las obras en las correctas condiciones de seguridad y salud para los trabajadores, según queda recogido en el correspondiente estudio de seguridad y salud y en la normativa vigente.								
	Total cantidades alzadas						0,02		
							0,02	29.930,98	598,62
	TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD								**598,62**
	TOTAL								**29.930,98**

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 917 324 - D
Ctra. Camposanto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

El Gerente
Eduardo Palomo Moreno
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CADIZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA						
01.01		m	**Impermeabilización de canalón** Limpieza y lijado de la superficie. Aplicación de imprimación para soportes metálicos y colocación de una banda de butilo en encuentros entre chapas. Aplicación de membrana de poliuretano alifático con rendimiento de 1,5kg/m2.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.02		m2	**Impermeabilización de encuentro entre paneles** Limpieza y lijado de la superficie. Aplicación de imprimación para soportes metálicos y colocación de una banda de butilo en encuentros entre chapas. Aplicación de membrana de poliuretano alifático con rendimiento de 1,5kg/m2.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			36,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ENIMENTOS BEJARANO
Nael Lopez Bejarano
NIF 75 917 324
Esc. Izq. 1ºD
Cadiz) - Tlf.: 678 69 06 22

El Gerente
Fdo. Eduardo Palomo Moreno

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 02 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

02.01 ud **Escala metálica galvanizada de dos tramos para ecceso a cubierta**

Escala vertical para acceso a cubierta realizada con cuadradillos 30,3 y 40,3 de acero galvanizado en frío en dos recorridos, un primer recorrido anclado al pilar existente compuesto por un primer tramo recogible sobre un segundo tramo fijo con cierre de seguridad y aros de protección, y un segundo recorrido exterior anclado a fachada con barandillas elevadas sobre la cubierta 1,00m, según croquis. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3.050,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA EUROS

02.02 m **Barandilla galvanizada metálica autoportante**

Barandilla con galvanización en caliente (precio aparte) según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido por inmersión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450º aproximadamenteautoportante, en acero laminado formada por tubulares de 40x40x3 mm, pasamanos, tubular intermedio diam. 40,3 y plataforma trasera para apoyo de contrapeso formada por tubulares cuadrados 40x40,3 incluso pequeño material y puesta en obra. Medida la longitud colocada.

TO01600	1,30	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	23,83
KA00500	26,00	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,90	49,40
WW00300	2,00	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
WW00400	1,00	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30

TOTAL PARTIDA..... 74,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03 ud **Contrapeso de barandilla**

Contrapeso formado por doble bloque de hormigón 40x25x20 relleno de hormigón en masa y cosidos mediante armadura en U diam. 6 colocados sobre plataforma de la barandilla metálica. Medida la unidad ejecutada.

U08GA010	2,00	Ud	Bloque horm.forj.rel.40x25x20	0,81	1,62
U01FA007	0,04	M3	Vertido horm. recalce manual	24,88	1,00
U04MA110	0,04	M3	Hormigón HM-20/P/20/ I central	58,56	2,34
U01FA103	0,25	Hr	Oficial 1ª encofrador	16,00	4,00
U01FA105	0,25	Hr	Ayudante encofrador	13,20	3,30

TOTAL PARTIDA..... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.04 m **Señalización pintura clorocaucho en cubierta**

Marcado mediante linea de 10 cm de ancho, de pintura al clorocaucho en franjas de colores amarillo y negro, acabado semibrillante. Medida la longitud ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.05 kg **Galvanizado en caliente**

Recubrimiento de Galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido por inmersión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450º aproximadamente. Está constituido por varias capas de aleaciones zinc-hierro de elevada adherencia y dureza, recubiertas a su vez por una capa externa de zinc puro, que proporcionan una protección integral de gran eficacia y elevada duración a toda la superficie de la pieza (incluidas las superficies internas y partes huecas), debido al efecto de protección catódica que proporciona el zinc y las aleaciones zinc-hierro al acero. El espesor mínimo del recubrimiento será de 45 micras, para espesores menores a 3 mm., según la norma UNE-EN ISO 1461.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Campoloto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 675 39 06 22

El Gerente
Eduardo Palomo Moreno

INSTITUTO MUNICIPAL DEL REPARTIDOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CADIZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 MOBILIARIO						
03.01		ud	**Mampara modular melamina** Partición desmontable en L de 2,60m de altura formada por mampara modular mixta, con paneles de tablero aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en melamina, fijados mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles horizontales empotradas en panel con perfil de PVC de 10 mm, y cámara entre paneles rellena con lana de roca, vidrio laminar de seguridad 6+6 transparente incluso puerta del mismo material y ventana corredera en uno de los paños de vidrio. Medida la superficie ejecutada.			
P01	1,00	m2	Mampara modular	120,00	120,00	
P02	1,20	h	Oficial	16,18	19,42	
P03	1,20	h	Peón	14,70	17,64	
03.05	1,00	ud	Puerta sobre mampara modular	18,00	18,00	
03.06	1,00	ud	Ventana corredera sobre mampara modular	14,17	14,17	
			TOTAL PARTIDA.....			189,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02		m	**Horquillas acero INOX** Horquillas de acero compuestas por tubo inoxidable 50 MM. de diámetro tipo 361 BRILLO, ancladas mecánicamente al pavimento, con un desarrollo aproximado de 7m incluso puerta de doble hoja tipo banderola abatible manualmente situada entre horquillas. Medida la longitu ejecutada.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			216,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03		ud	**Puertas 2 banderolas interacción manual** Juego de 2 banderolas (tipo comercio) cromadas, con medidas de 80cm cada una(160cm las dos) alto 100cm, con señal de prohibición y flecha de paso, incluso fijación al pavimento.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

03.04		ud	**Vinilo decorativo** Vinilo decorativo en color corporativo con logotipo del IMD y denominación del pabellón sobre vinilo blanco existente de dimensiones aprox. 3,00x2,65m			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			380,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 878 69 06 22

El Gerente
Eduardo Palomo Moreno

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 04 RECOGIDA AGUA PLAZA DE LA AMANTE

04.01 m **Rejilla con tapa de acero galvanizado**

Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y 170 mm de altura, con rejilla cuadriculada de acero galvanizado clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 153,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03 m **Acometida**

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 70,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.04 m2 **Murete 1/2 pie de ladrillo enfoscado y pintado**

Murete de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, enfoscado a ambas caras y pintado con pintura plástica lisa.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 45,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.06 m2 **Reposición de acerado**

Reposición de la solería y solera demolida para la acometida de la rejilla.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

04.05 m2 **Demolición de pavimento y solera**

Demolición de pavimento y solera continúa de hormigón de 10 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 89 06 ...

El Gerente
Eduardo Palomo Moreno
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN FERNANDO
EMPRESA AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 PINTURA						
05.01		m2	**Pintura pétrea lisa exterior**			
			Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
TO01000	0,15	h	OF. 1ª PINTOR	19,23	2,88	
PA00200	0,90	kg	PASTA PÉTREA LISA	1,71	1,54	
WW00400	0,40	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.02		m2	**Pintura plástica interior**			
			Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
TO01000	0,09	h	OF. 1ª PINTOR	19,23	1,73	
PP00100	0,45	kg	PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,77	
PW00300	0,35	kg	SELLADORA	4,20	1,47	
WW00400	0,20	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
30 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

El Gerente
Fdo. Eduardo Palomo Moreno

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS						
06.01		ud	**Gestión de residuos** Unidad correspondiente al presupuesto de gestión de residuos de construcción y demolición en base al EGR existente en proyecto incluyendo separación, transportes de material a vertedero autorizado y canon de vertido, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 .			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			220,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

El Gerente
Eduardo Palomo Moreno

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD						
07.01		ud	**Seguridad y salud**			
			Unidad correspondiente a seguridad y salud en base al EBSS de proyecto, incluyendo todas las medidas de protección individual y colectiva, señalización, servicios de bienestar, formación de los trabajadores, vigilancia de la salud, limpieza y conservación, etc, necesarios para el desarrollo de las obras en las correctas condiciones de seguridad y salud para los trabajadores, según queda recogido en el correspondiente estudio de seguridad y salud y en la normativa vigente.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			29.930,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 21 - Esc. Izq. 4ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

El Gerente
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CÁDIZ
EMPRESA PÚBLICA
Fdo. Eduardo Palomo Moreno

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
01	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA		8.591,30	28,70
02	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA		14.834,23	49,56
03	MOBILIARIO		3.928,34	13,12
04	RECOGIDA AGUA PLAZA DE LA AMANTE		974,74	3,26
05	PINTURA		783,00	2,62
06	GESTIÓN DE RESIDUOS		220,75	0,74
07	SEGURIDAD Y SALUD		598,62	2,00
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		29.930,98	
	13,00% Gastos generales	3.891,03		
	6,00% Beneficio Industrial	1.795,86		
	SUMA DE G.G. y B.I.		5.686,89	
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN (PEM+GG+BI)		35.617,87	
	21,00% I.V.A.		7.479,75	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		43.097,62	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cádiz a 27 de diciembre de 2017

EL ARQUITECTO DE LA OTPI

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF 75 817 324 - D
Ctra. Campoboto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
1100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

El Gerente
Fdo. Eduardo Palomo Moreno
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

Departamento de Gestión Administrativa
Avda. José León de Carranza, s/n.
Tfnos. : 956 263 511
Fax: 956 263 006
11011 – Cádiz

contratacion.imd@cadiz.es
http://deporte.cadiz.es

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO MENOR DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA, OBRAS DE SEGURIDAD Y MOBILIARIO DEL PABELLÓN FRANCISCO BLANCA.

OBJETO DEL CONTRATO

Este contrato tiene por objeto la contratación de las OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA, OBRAS DE SEGURIDAD Y MOBILIARIO DEL PABELLÓN FRANCISCO BLANCA.

TIPO DE CONTRATO: Contrato administrativo de OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA, OBRAS DE SEGURIDAD Y MOBILIARIO DEL PABELLÓN FRANCISCO BLANCA de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en adelante (LCSP).

TRAMITACIÓN: ORDINARIA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Contrato menor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 en relación con el artículo 131 de la Ley 9/2017 (LCSP).

LUGAR DE INSTALACIÓN: PABELLÓN FRANCISCO BLANCA.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUÍDO)

35.617,87 €

IVA APLICABLE (21%)

7.479,75 €

IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)

43.097,62 €

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO

Tanto alzado

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

14000 34100 62200

FORMA Y PERIODICIDAD DE PAGO

El abono del precio se realizará en un solo pago previa presentación de factura electrónica, conformada por el personal competente del Ayuntamiento de Cádiz y aprobada por el órgano competente conforme a los trámites legalmente establecidos.

La factura se presentará por registro del Instituto Municipal del Deporte de Cádiz, o en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

Para permitir la presentación de las facturas electrónicas por los proveedores y contratistas, el Ayuntamiento de Cádiz se encuentra adherido al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración del Estado, FACe, disponible en la dirección URL https://face.gob.es/es/.

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - J
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 49 06 22

El Gerente
Fdo. Eduardo Palomo Moreno
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

-CÓDIGO ÓRGANO GESTOR: GE0003195
-CÓDIGO UNIDAD TRAMITADORA: GE0003250
-CÓDIGO OFICINA CONTABLE: GE0003250

PLAZO DE EJECUCIÓN

UN MES A CONTAR DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO

GARANTÍA DEFINITIVA.

No procede

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

PLAZO: Las proposiciones se presentarán, dentro del plazo indicado en el anuncio de licitación que se publique en el perfil del contratante del Instituto Municipal del Deporte de Cádiz (https://deporte.cadiz.es/perfil-del-contratante)

LUGAR: Instituto Municipal del Deporte de Cádiz
Avda. José León de Carranza, s/n
Código Postal: 11011-Cádiz

SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA O PROFESIONAL

No se exige

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la (LCSP), cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio.

El contrato se adjudicará a la entidad que presente el precio más bajo.
En el caso de igualdad de proposiciones, el desempate se resolverá por sorteo.

La realización del sorteo, en caso de tener que realizarse, se hará en acto público, anunciado con antelación en el Perfil del Contratante del Instituto Municipal del Deporte.

(https://deporte.cadiz.es)

https:// deporte.cadiz.es/perfil-del-contratante

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

-Proposición económica (Anexo I)
-Declaración responsable (Anexo II)

INTENIMIENTOS BEJARANO
Nael Lopez Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 3 - Esc. Izq. 1ºD

El Gerente
Fdo: Eduardo Palomo Moreno
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ
ÉXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

ANEXO I

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don……con DNI nº……, natural de ……, provincia de……., mayor de edad y con domicilio en ……, y teléfono de contacto……., actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente), manifiesta que, conociendo los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, que han de regir la licitación, mediante CONTRATO MENOR del expediente Nº cuyo objeto es la contratación del SUMINISTRO/SERVICIO/OBRA , en la representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato en todos sus términos por el precio alzado de INDICAR EN LETRA EL IMPORTE DE LA OFERTA DESGLOSANDO EL IVA E INDICANDO EL TOTAL y en las condiciones que se indican:

PROPOSICIÓN ECONÓMICA OFERTADA			
IMPORTE OFERTA (IVA EXCLUIDO)	**% DE IVA APLICABLE**	**IMPORTE IVA**	**IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)**

Lugar, fecha y firma del proponente

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 [illegible]
Ctra. Camposeco, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 [illegible]

El Gerente
Eduardo Palomo Moreno
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ
BANDO AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE CONDICIONES LEGALES PARA CONTRATAR CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ

DATOS DEL EXPEDIENTE

Número de expediente:

Objeto del Contrato:

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA

CIF:
Nombre:
Fax:
Correo electrónico:
Escritura de Constitución / Modificación: SE INDICARÁN NOTARIO, Nº DE PROTOCOLO Y FECHAS.
Objeto Social: SE INDICARÁ EL OBJETO SOCIAL QUE CONSTE EN EL ARTÍCULO 2 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES EN EL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPOSICIÓN.

DATOS DEL DECLARANTE

NIF:
Nombre:
Apellidos:
Cargo:
Fax:
Correo electrónico:
Escritura de Poder: SE INDICARÁN NOTARIO, Nº DE PROTOCOLO Y FECHAS.

D/Dª.....,
con D.N.I.
nº.....,
y domicilio a efecto de notificaciones en
.....
c/.....,
en nombre propio o en representación de la empresa
.....
.....,
con
N.I.F.....,
en calidad
de.....,
DECLARA bajo su personal responsabilidad:

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

El Gerente
Fdo. Eduardo Palomo Moreno
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DIPUTACIÓN
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

- Que la empresa que represento tiene plena capacidad de obrar, cumpliendo las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, así como las establecidas en los Pliegos que rigen esta licitación.

- En el caso de empresarios, que cuenta con la habilitación empresarial o profesional exigida, en su caso para la realización de la actividad o prestación del objeto del contrato conforme a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 9/2017 (LCSP).

- Conforme a lo establecido en el artículo 73 de la LCSP, no encontrarse incurso en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración previstas en el artículo 71 de la LCSP, y en particular, que no está incursa la persona física firmante de la declaración, ni la entidad a la que representa, los administradores o representantes de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas.

Esta declaración se presenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaración.

(Lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75 817 324
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 08 22

El Gerente
Eduardo Palomo Moreno
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
22 OCT. 2018
SALIDA Nº 01.08.01 /400

Departamento de Gestión Administrativa
Avda. José León de Carranza, s/n.
Tfnos. : 956 263511
Fax: 956 263006
11011 – Cádiz

gestion.administrativaimd@cadiz.es
www.deporte.cadiz.es

Expte. 2018/006

Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho el Presidente del Instituto Municipal del Deporte ha dictado la siguiente:

MANTENIMIENTOS BEJARANO
Nael López Bejarano
NIF: 75.817.324 - D
Ctra. Camposoto, 31 - Esc. Izq. 1ºD
11100 San Fernando (Cádiz) - Tlf.: 678 69 06 22

RESOLUCIÓN

1.-ASUNTO:

Adjudicación contrato menor proyecto de impermeabilización de cubierta, obras de seguridad y mobiliario del Pabellón Francisco Blanca.

2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.

-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.- Art. 118
- Estatuto del Instituto Municipal del Deporte

3.- ANTECEDENTES:

-Aprobado por Resolución de la Presidencia del IMD, con fecha 07 de Agosto de 2018, el inicio de expediente de contratación y justificación de las necesidades o interés público que se pretende satisfacer.

-Publicado con fecha 13 de septiembre de 2018, en el perfil del contratante del Instituto Municipal del Deporte, el anuncio de contratación. El plazo de presentación de ofertas ha sido de ocho días siguientes a la publicación del presente anuncio finalizando el plazo de presentación el 21 de septiembre de 2018.

- Ha presentado oferta económica en tiempo y en forma la siguiente empresa: M&C BEJARANO por un precio de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (35.695€), REM SERVICIOS INTEGRALES, S.L. por un precio de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (38.157,68) y JMR CONSTRUCCIONES por un precio de CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (43.097,62€) todos ellos con I.V.A. incluido.

- Informe Técnico de fecha 21/09/18 en el que se propone se adjudique a la empresa M&C BEJARANO.

TÉCNICO DE GESTIÓN
Fdo.: Rosario Ortiz Marchena

4.- DISPONGO:

Aprobar la adjudicación del contrato menor proyecto de impermeabilización de cubierta, obras de seguridad y mobiliario del Pabellón Francisco Blanca, a la empresa M&C BEJARANO, por un precio de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (35.695€) I.V.A. incluido. por ser la oferta más ventajosa.

Contra el presente acuerdo podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de un mes ante este Instituto Municipal del Deporte, o Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Cádiz, en el plazo de dos meses, ambos contados a partir del día siguiente a aquel en que reciba esta notificación, no pudiendo simultanear ambos recursos y sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente.

Cádiz, a 02 de Octubre de 2018
El Secretario General.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Fdo.: Marcos Mariscal Ruiz

El Gerente
Fdo. Eduardo Palomo Moreno
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

M&C BEJARANO.-